

## **Richtlijnen om de kruipruimte van uw woning met zorg en aandacht te behandelen en te isoleren met Icynene.**

Onze collega's van Isolatie.com B.V. bezoeken u binnenkort om de met u afgesproken isolatiewerkzaamheden uit te voeren. De kruipruimte van uw woning zal worden behandeld met Icynene. Om het werken te vergemakkelijken en om u weinig tot geen overlast te bezorgen, is het gewenst om vooraf de volgende maatregelen te treffen c.q. uit te voeren. Daarnaast kan dit ongewenste schade voorkomen.

1. Rondom uw woning obstakels weg te nemen i.v.m. mogelijke ventilatiekokers, zodat de woning eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is. Denk hierbij onder andere aan geparkeerde objecten voor en achter uw woning of andere zaken welke een vrije doorgang bemoeilijken voor ons voertuig en de slangen.
2. De toegangsruimte (meestal de hal) tot het kruipluik en de kruipruimte geheel vrij te maken van meubilair en overige huisraad.
3. De kruipruimte dient vrij toegankelijk te zijn en eventuele draden (denk hierbij aan: water, glasvezel, PTT en overige) dienen weggewerkt of vastgezet te worden, zodat onze medewerkers en de slangen hier niet achter blijven haken. Wanneer dit niet gebeurt is, is Isolatie.com B.V. niet verantwoordelijk voor enige schade hieraan.
4. De onderzijde van de vloer dient droog en vorstvrij te zijn.
5. Controleer enkele dagen van tevoren of er mogelijk water in de kruipruimte staat. Mocht dit het geval zijn, geef dit dan direct door aan ons op kantoor.
6. Spullen die in de kruipruimte liggen en die voor u nog bruikbaar zijn dienen van tevoren weg genomen te worden zodat deze geen schade op kunnen lopen. Kiest u ervoor om deze te laten liggen dan is Isolatie.com B.V. niet verantwoordelijk voor enige schade hieraan.
7. U dient volgens het bouwbesluit en ons advies tijdens, én tot minimaal twee uur na de isolatiewerkzaamheden de woning te verlaten. Daarnaast is het belangrijk om ná de isolatiewerkzaamheden extra te ventileren in uw woning. Bij voorbaat dank!

Als de aandachtspunten genoemd onder 1 tot en met 6 niet of niet volledig van te voren worden uitgevoerd of van te voren worden doorgesproken, kan er (neven) schade ontstaan. Isolatie.com B.V. is hier niet aansprakelijk voor mochten bovengenoemde richtlijnen niet in acht zijn genomen.

Na afloop zorgen onze collega's ervoor dat de hal, de ruimte om uw woning en de stoep bezemschoon wordt opgeleverd om o.a. achtergebleven materialen te verwijderen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust met ons contact op. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de werkzaamheden kwalitatief zo optimaal mogelijk voor u uitgevoerd worden om de voor u de gewenste besparing en het extra wooncomfort te bereiken.